



Símalagnir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tengikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi símalagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinikassar í stílagagnum fjölbúlishúsa (hxbxd): 200x300x100
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnlofum fjölbúlishúsa skulu allar pípuþagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stílagagnum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

Lofnetslagnir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tengikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi lofnetslagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinikassar í stílagagnum fjölbúlishúsa (hxbxd): 200x300x100
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnlofum fjölbúlishúsa skulu allar pípuþagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stílagagnum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.
 Gera skal ráð fyrir rafloagn inn í inntakskassa og greinikassa lofnetta ásamt jarðbindinu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skermaðir lofnettsstrengir (koax) með eigin viðrám 75 dcm.
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 Mhz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifing og 5-2150 Mhz þar sem dreifa á qerflmattasfönvarpi á milliþöni.
 Samkv. boðskiptastaðli skal lagn fyrir símatengil vera í hverju viðverkerberari íbúðar.
 Gera skal ráð fyrir því að lagnir innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípusverleiki í öllum lögnum skuli vera 16-20mm.

- ⊙ 24 Útstöð fyrir durasíma 24 íbúðir
- ↳ Húðarspóla fyrir durasíma
- ⊙ Þrjústírofi fyrir durabjdlu / durasíma
- Tengidós á vepp fyrir durasíma
- [-s] Tengill fyrir síma
- [-H] Tengill fyrir hátalara
- [-L] Lofnetstengill fyrir sjónvarp
- [-Tb-L] Tengidós fyrir lofnet til að tengja afurulara, video eða DVD spilara inn á kerfið til að dreifa um íbúðina

- Góflagnir
- TV lagnir
- Símalagnir

Raflagnahönnun
 Helga Reimarssonar
 Múla lind 2 Sími 691-2085
 Email: helgireimars@internet.is

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	m.kv. 1:50	Grunnmynd 3 hæðar	BLAÐ 28 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	Smásp. íbúð 03-02 og 03-03	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699	Nafn.	<i>Helga Reimarsson</i>	