



Almennar Skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur í drengar 3x1,5mm vír.  
 Málstraumur rafbúnaðar sé 10A.  
 Smáspennulaagnir almennt þ.e. dýrasímar bruna og þjófavamerki skulu laððar með 16mm plastpípum.  
 Þöðlaagnir skulu laððar með a.m.k. 20mm plastpípum

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.  
 Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 16A.  
 Við áætlaða tengistaði boðúttaka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfráengnu opfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.  
 Öll tákni eru táknað og ber að samræma laagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sértelningum.

Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-geymslu og í bílgeymslu eru 110 cm.  
 Hæð tengils fyrir eldavel er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlið áætlaðs rúms.  
 Hæð tenglastaðar fyrir afveguleipi skal vera 170 cm hæð, innan áætlaðs rúms 10 cm frá hlið þess.  
 Hæð veqplösa er 170 cm.  
 Hæð rofa er 110 cm.  
 Hæð almennra tengla er 20 cm.  
 Hæð loftnets og símatengla eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinnulösa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum.  
 Almennt er hæð vinnulösa frá 140-150cm.  
 Við nákvæma staðsetningu dösa skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

- S = Símatenglar
- L = Loftnetstenglar
- Tb-L = Tengidós fyrir afveguleipi og videó.

NEMA ANNARS SÉ GEFID í uppdrætti. *Svein Jónsson*

## Grunnmynd 3 hæðar mkv. 1:50

Raflagnahönnun  
 Helga Reimarssonar  
 Múlaínd 2 Sími 691-2085  
 Email: helgireimars@internet.is

<b>ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRDI</b>			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 3 hæðar	BLAÐ 29 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	raflagnir - 03-04	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	