



**Grunnmynd 4 hæðar**  
mkv. 1:50

4 hæð

**Símalagnir fyrir fjölbúlishús.**

Stærð tengikassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi símalagna (hbxð): 650x550x210  
 Greinikassar í stigaþöngum fjölbúlishúsa (hbxð): 200x300x100  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnlofum fjölbúlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaþöngum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

**Lofnetslaqnr fyrir fjölbúlishús.**

Stærð tengikassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi lofnettslagna (hbxð): 650x550x210  
 Greinikassar í stigaþöngum fjölbúlishúsa (hbxð): 200x300x100  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnlofum fjölbúlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaþöngum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.  
 Gera skal ráð fyrir raflofni inn í inntakskassa og greinikassa lofnetta ásamt jarðbindinu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skemmaðir lofnettsstrengir (kox) með eigin viðnám 75 dmm.  
 Tönsvið dreifikerfis skal vera 5-860 MHz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifingu og 5-2150 MHz þar sem dreifa á aerflmattasjónvarpi á milliðni.

Samkv. boðskiptastaðli skal lofnir símaröngl vera í hverju viðventurberaí íbúðar.  
 Gera skal ráð fyrir því að laqnr innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípusverleiki í öllum lofum skuli vera 16-20mm.

- Góflagnir
- TV laqnr
- Símalagnir

Raflagnahönnun  
 Helga Reimarssonar  
 Múlaínd 2 Sími 691-2085  
 Email: helgareimars@internet.is

Svalir.  
 04-09

Svalir.  
 04-13

<b>ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI</b>		Blad 33 AF 50	
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 4 hæðar	BLAD 33 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	smásp. 04-01 og 04-05	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	