



4 hæð

Almennar Skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur í drengar 3x1,5mm vír.
 Málstraumur raflúnaðar sé 10A.
 Smáspennulaqir almennt þ.e. dýrasímar bruna og þjófavamerktir skulu laqðar með 16mm plastpípum.
 Þöðlaqir skulu laqðar með a.m.k. 20mm plastpípum

Almennt skulu tenqlar vera tvöfaldir.
 Undantekning er þeqlar tenqill kemur við hlíð rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 16A.
 Við áætlaða tenqistaði boðttaka skal hafa minnst 3 tenqla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfráengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
 Öll tákni eru táknaen og ber að samræma laqir að tækjum eftir aðstaedum á staedum og eftir sértelkningum.

Hæð tenqla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-æqumslu og í blæqumslu eru 110 cm.
 Hæð tenqlis fyrir eldavel er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlíð áætlaðs rúmis.
 Hæð tenqistaðar fyrir qfugleupi skal vera 170 cm hæð, innan ætlaðs rúmis 10 cm frá hlíð þess.
 Hæð veqqljósa er 170 cm.
 Hæð rofa er 110 cm.
 Hæð almanna tenqla er 20 cm.
 Hæð lofnetis og símatenqla eru 20 cm.

Grunnmynd 4 hæðar
 mkv. 1:50

Við ákvörðun hæðar vinnuljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum.
 Almennt er hæð vinnuljósa frá 140-150cm.
 Við nákvæma staðsetningu dósar skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

- S = Símatenqlar
- L = Lofnetistenqlar
- Tb-L = Tenqlidós fyrir afrudlara og videó.

NEMA ANNARS SÉ GEFID í uppdrætti. *Sampf Sten Lestm.*

Raflagnahönnun
 Helga Reimarssonar
 Mútalind 2 Sími 691-2085
 Email: helgireimars@internet.is

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI		
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 4 hæðar
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	raflagnir 04-02/04-03/04-15
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>
		BLAÐ 36 AF 50
		SKRÁ Á DISKI 17.04