



4 hæð

Símalagnir fyrir fjölbýlishús.

Stærð tengikassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi símalagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinikassar í stigaðnum fjölbýlishúsa (hxbxd): 200x300x100.
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnlögnum fjölbýlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaðnum fjölbýlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

Loftnetslagir fyrir fjölbýlishús.

Stærð tengikassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi lofnettslagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinikassar í stigaðnum fjölbýlishúsa (hxbxd): 200x300x100.
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnlögnum fjölbýlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaðnum fjölbýlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.
 Gera skal ráð fyrir rafstöð inn í inntakskassa og greinikassa lofnettslaganna ásamt jarðbindingu fyrir bánað.

Allir strengir skulu vera skermaðir lofnettsstrengir (koax) með eigin viðnám 75 ohm.
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 MHz fyrir breiðband og VLF / UHF-dreifingu og 5-2150 MHz þar sem dreifa á ærflímatasjónvarpi á milliðönn.

Samkv. boðskiptastaði skal laan fyrir simaferjal vera í hverju viðverkerbera íbúðar.
 Gera skal ráð fyrir því að laagnir innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípusverleiki í öllum lögnum skuli vera 16-20mm.

- Göflagnir
- TV laagnir
- Símalagnir

Grunnmynd 4 hæðar
 mkv. 1:50

- ⊙ 24 Útstöð fyrir durasíma 24 íbúðir
- ▤ Hurðarspóla fyrir durasíma
- ⊙ Þrjústírofi fyrir durabjallu / durasíma
- ⊖ Tengidós á veaga fyrir durasíma
- [s] Tengill fyrir síma
- [H] Tengill fyrir hátalara
- [L] Lofnetstengill fyrir sjónvarp
- [Tb-L] Tengidós fyrir lofnet til að tengja afurólara, video eða DVD spilara inn á kerfið til að dreifa um íbúðina

Raflagnahönnun
 Helga Reimarssonar
 Múlaínd 2 Sími 691-2085
 Email: helgireimars@internet.is

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 4 hæðar	BLAÐ 37 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	smásp. 04-02/04-03/04-15	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699	Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>		