



**Grunnmynd 4 hæðar
mkv. 1:50**

Raflagnahönnun
Helga Reimarssonar
Múla lind 2 Sími 691-2085
Email: helgireimars@internet.is

Almennar Skúringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur (dreppar 3x1,5mm vír. Málstraumur rafbúnaðar sé 10A. Smáspennulaagnir almennt þ.e. dýrasímar bruna og þjófvarnarkerfi skulu laqðar með 16mm plastpípum. Boðlaqir skulu laqðar með a.m.k. 20mm plastpípum

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir. Undantekning er þegar tengill kemur við hlíð rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 16A. Við áætlaða tenglastaði boðúttaka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfráengnu qðfli í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós. Öll tákni eru táknaen og ber að samræma laqir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-qeymslu og í bilqeymslu eru 110 cm. Hæð tengils fyrir eldaveil er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlíð áætlaðs rúms. Hæð tenglastaðar fyrir qufugleupi skal vera 170 cm hæð, innan ætlaðs rúms 10 cm frá hlíð þess. Hæð veqpljósa er 170 cm. Hæð rofa er 110 cm. Hæð almennra tengla er 20 cm. Hæð lofnets og símatengla eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinnljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum. Almennt er hæð vinnljósa frá 140-150cm. Við rákvaema staðsetningu dósa skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

S = Símatenglar
L = Lofnetstenglar
1b-L = Tengladós fyrir afurqlara og videó.

NEMA ANNARS SÉ GÆTID í uppdrætti. *Samp. Jón Guðm.*

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 4 hæðar	BLAÐ 38 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	raflagnir 04-03/04-04	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	

alagangur. 04-15

Svalir. 04-12

Svalir. 04-11

Svalir. 04-10

Íbúð. 04-04

Íbúð. 04-03

Handrið.