

Þar sem nýjir steyptrir veggir koma að eldra húsi skal brjóta 15mm rauf inn í eldri steypu  
 Borað skal fyrir K10 cc250 sem eru límbdir með SPIT FIX EPCON 530 múrlími eða sambærilegu  
 Borddypt í eldri steypu: 120mm  
 Lengd: 120+600= 720mm

K10 cc150  
 Utanmál lykku: 900+140+600= 1640

K10 cc100  
 Utanmál lykku: 1700+140+1160= 3000

Hæðarkótar eru gefnir upp á fullfrágengin gólf  
 Sjá einnig teikningar aðalhönnuðar  
 Málsetningar stiga, sjá sérteikningar aðalhönnuðar

GRUNNMYND 2 HÆÐAR (Þakplata)

GRUNNMYND ÞAKS

BMF vinkill: 160x50x3,0x40  
 öðru megin sperru  
 3stk. skruður 5,0x50 í sperru pr. vinkil  
 3stk. skruður 5,0x50 í eldri þakflöt pr. vinkil

25x150 skrufað á flatinn á eldra þak  
 Skruður: 6,0x60 cc300 / víxlist

BMF vinkill: 90x35x2,5x40  
 beggja megin sperru  
 3stk. skruður 5,0x50 í sperru pr. vinkil  
 4stk. skruður 5,0x50 í mænissás pr. vinkil

50x150 stóll undir mænissperru  
 BMF gataplata 60x220 beggja megin sperru  
 4stk. 5,0x50 skruður í sperru pr. gataplötu  
 4stk. 5,0x50 skruður í stól pr. gataplötu  
 BMF vinkill 160x50x3,0x40 beggja megin stóls  
 4stk. 5,0x50 skruður í stól pr. vinkil  
 M12 múrbolti í steypa plötu pr. vinkil  
 borddypt í steypu 80mm

Gataplata: 120x200x2,0 beygð  
 að sperru og mænissás  
 4stk. skruður 5,0x50 í mænissás pr. gataplötu  
 4stk. skruður 5,0x50 í sperru pr. gataplötu

BMF vinkill: 160x50x3,0x40 pr. sperru  
 M12 múrbolti, borddypt í steypu 90mm  
 4stk. skruður 5,0x50 í sperru pr. vinkil

Sperrur: 50x150 cc800mm

Hæðarkótar eru gefnir upp á fullfrágengin gólf  
 Sjá einnig teikningar aðalhönnuðar  
 Málsetningar stiga, sjá sérteikningar aðalhönnuðar

Byggingaútlitir Hafnarjarðar  
 Alfreð Þorm  
 27 JUNI 2005  
*JJ*

XXXX.XX.XX  
 TEIKNINGU BREYTT

GARÐAVEGUR 14 HAFNARFIRÐI  
 BURÐARÞOL, STEYPT VIÖBYGGING  
 STEYPT ÞAKPLATA OG SPERRUR

B-2

HANNAÐ : . SK TEIKNIAÐ : . SK DAGS : . 2005.06.06 MKV : . 1/50 VERKN : . X

TEIKNISTOFA  
 SVEINUR KARLSSON TEIKNIPRÆGINGUR FT FÍ  
 HRAUNBRÚN 12 220 HAFNARFJÖRÐUR  
 S.896 4.005 NETF. SVEINKI@ISLANDIA.IS KT.131247-2069

23/6'05 *Þorm*  
 100355-15239