



Lykilmynd

Skýringar

Almennar skýringar sjá bláð 00-01
Slétt
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vörusæmstata: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Álag á plötur
 Eignbyrgd: 5,5 kN/m²
 Léttir milliveggir: 1,0 kN/m²
 Notaðlag á plötur: 1,5 kN/m²
 Notaðlag á stiga og svalir: 3,0 kN/m²

Byggingafræðingur
 Hannes Þorsteinsson
 21 JUNÍ 2005

Utgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinb@stj.is		Staður: Eskivellir 3 Hafnarfjörður Skýring: Veggir 3. hæð, Plata yfir 3. hæð	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkt. / Teikn.n.
<i>[Signature]</i>	1:50	21.6.05	44-04 1-12