



Lykilmynd

Skýringar

Almennar skýringar sjá blöð 00-01
Stýpa
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vátissamsætla: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Álag á plötur
 Eignþyngd: 5,5 kN/m²
 Létur milliveggir: 1,0 kN/m²
 Notaðlag á plötur: 1,5 kN/m²
 Notaðlag á stiga og svalir: 3,0 kN/2

Byggingafræðingur
 Hannóð Þórunn
 21 JUNÍ 2005
JÞ

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svenrh@el.is		Staður Eskivellir 3 Hafnarfjörður Skýring Veggir 2. hæð, Plata yfir 2. hæð	Hannað / Teknað <i>[Signature]</i>
Kvarð	Dagsetning	Verkr.	Tekn.nr.
1:50	21.6.05	44-04	1-10