



Lykilmýnd

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Stöpa
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnissemntala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmá: 60-80 mm

Álag á plötur
 Eignþyngd: 5,5 kN/m²
 Líttir milliveggir: 1,0 kN/m²
 Notaðag á plötur: 1,5 kN/m²
 Notaðag á stiga og svalir: 3,0 kN/2

Byggingarfræðingur
 21 JUNÍ 2005
[Signature]

Útgáa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2929 Brekkugötu 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@is.is		Staður Eskivellir 3 Hafnarfjörður Skýring Veggir 1. hæð, Plata yfir 1. hæð	Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>
Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Telkn.n.
1:50	21.6.05	44-04	1-08