



Fallpípa, festingar 1:20

Fráveitulagnirlagnir, Rúmmynd, 1:50

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við IST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hljóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropýlín) með stingmúffu og þéttihring. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykkijum. Nota skal hljóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir. Lóðréttar lagnir eru haldar með eldvarnarkvoðu.

Byggingafræðingur
 21. JUNÍ 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: evenrh@el.is		Staður Eskivellir 3 Hafnarfirði	
Hannað / Táknað		Kvarði 1:50	Tölnn.r. 44-04
		Dagsetning 21.6.05	Tölnn.r. 1-16