



Lykilmynd

Hítalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hítalagnir Skýringar

Hítalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skali vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint í teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangrar skali lagnir með 20mm glerullar höikum.
 Á öllu öfnum komi sjálfvirkir ofhlakar, stillitæ og loftskrúfur.
 Lagnir skali þrýstiráða við 6 bær, og skali þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

21 JUNI 2005
 JJ

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatekniráðgjafi Kl. 160651-2520 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-6651 Netfang: sveinh@si.is		Staður Eskivellir 3 Hafnarfirði	
		Skýring Hítalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað	Kverdi	Dagsetning	Verkr. / Teiknr.
	1:50	21.6.05	44-04 1-12