



**SKÝRINGAR:**

Gluggar eru málsettir miðað við að þeir séu steptir í mótin.

Aðal útihurðir H1 og H2 eru málsettar miðað við að þær séu settar í eftir á. Utanmál á ramma er 30 mm (2x15) minna en gatmál. Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Burðargeta glugga skal vera í samræmi við 128 gr.  
Byggingarreglugerðar, það er að segja hámarks svignun sé minni en L/300 þó aldrei meiri en 8 mm.  
Mesti vindþrýstingur á glugga er qv x 1,0 og mesta sog á glugga er qv x 1,1. Grunnildi vindálags qv er uppgafið á teikningu B-01.

1 stk. G8 Horngluggi og hurð  
Opnun vinstri inn

21. MAJ 2005  
*JH*

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Ríkhartur Oddsson byggingaræðingur Kl. 270261-5159 sími: 554-6650 fax: 554-6669.	DRANGAHRÁUN 14, HAFNARFIRÐI <b>GLUGGATEIKNING</b>
Teikn. nr. Samþykkt	Tilvísun & telningu	Br. Dags.	Hannað Jón H. Hlökkversson Teiknað MA
18.05.05	Verk nr. A-05-01-02	Mælikvarði 1:20	Teikn. nr. S-10