ATH!
Sökkulveggir eru einangraðir að utan.
Sjá nánar á sérteikn. aðalhönnuðar.

Tvöföld járnalögn K10 c/c
300 eða Q188 járnamottur.
K=29,40
Þ:200

Tvöföld járnalögn K10 c/c
300 eða Q188 járnamottur.
K=29,40
Þ:200

Járnalögn K10 c/c 300
eða K131 járnamottur.
K = 29,40
Þ:120

Tvöföld járnalögn K10 c/c
300 eða Q188 járnamottur.
K=29,40
Þ:200

K = 27,90

K = 29,40

Delil B gildir 4000

Delil I gildir 5150

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.
Gólfkótar í steypuvirki þ.e. steyptum plötum, er endanlegur kóti frágenginnar plötu.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
16 JÚNÍ 2005

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Nýbýlavegi 6 , 200 Kópavogi.

Teikn. nr. | Tilvísun á teikningu
Samþykkt

Sigurður Hafsteinsson
byggingatæknifræðingur
Kt. 030859-7749
sími: 554-6650 fax: 554-6668

Br. | Dags.

DRANGAHRAUN 14, HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

Hannað	Teiknað
VB	MA

Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
15.06.05	A-05-01-02	1:50	B-02