


Skýringar:
 Steypa í undirstöðum skal vera S-250.
 Steypa í veggjum og plötu yfir 1. hæð skal vera S-300.
 Steypustyrktarjárn Ka 4200, merkt sem K á teikningum.
 Steypuhúla minnst 40mm. Í undirstöðum og í ömnhúðuðum veggjum Byggingatillit frá Háskólanum í Reykjavík
 25mm. Í múnúðuðum veggjum og plötum.
 Umhverfis öli múrop og í veggendum komi 2K12, járnin nái minnst 500mm. út fyrir brúnir opa.
 Undirstöður standa á klöpp. Mesta álag er 11 kg/cm².
 Þjöppun grúsarfyllingu inn í og að grunnri skal vera í samræmi við ákvæði byggingareglugerðar og gildandi staðla.
 Öli efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.

16 JUNI 2005
[Signature]

Öll mál skal sannreyna á teikningum arkitekts.

D				
C				
B				
A				
REV	Breytingar	Breytt af	Breytt	G



Teiknistofan Röðull
 Verkhelti: **Berjavellir 1 Hafnarfirði**
 Verkhelti: **Arnstögumynd 1:500**
 Helgi Gunnarsson h.s. 5544708 f.s. 8933489 f.s. 8533489
 Jón Rafns Antonsson h.s. 5670775 f.s. 8928377 f.s. 8528377

Kennitala: Knarrarvogi 4 Reykjavík	Mkv. 1:50	Hannó: hg
S: 5683577 Fax 5683522	Daga: mars 2005	Teiknað: hg
	Breytt: Yfirfarð:	hg
	Breytt: Flöði blaða:	11
	Breytt: Blað nr.:	201

[Signature]