



ALMENNAR SKÝRINGAR

1. ALLAR PÍPUR ERU 16 mm OG VÍR 1.5 mm² NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEKNINGUM.
2. HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFU ERU 100 cm. NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEKNINGUM.
3. HÆÐIR RAFMAGNS OG ANNARA SMÁSPENNUTENGLA FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFU ER 20 cm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEKNINGUM.
4. ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í SENTRIMETURUM OG ER ALLTAF MÍÐAÐ VÍÐ FULLFRÆGENDU GÓLFU EÐA VEGG. MÁLSETT ER Í MÍÐJA DÓS EÐA ÚR MÍÐRI DÓS Í MÍÐJA DÓS AÐ FULLFRÆGENNUM VEGG EÐA GÓLFU.
5. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VÍÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFNA A.M.K. 3 cm BLÁ Á MILLI RÓRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AÐVELDILEGA RUNNID Á MILLI.
6. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TOFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VÍÐKOMANDI TOFLU. ÖÐMI TG-GR.11 ER GREIN 11 FRÁ TOFLU TG.
7. TIL SNERTISPENNUNAVARNA SKAL BETA NÖLLUN OG LEKAÞRAUMSVORN.
8. MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFEUNADAR SKAL JARÐBÍNDI VANDLEGA.
9. MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A.
10. SPENNUJAFNA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HETA OG KALDAVATNSLOGN. SKILA SKAL MÁLINGU AF JARÐBÍNDINGUNNI OG SKAL HUN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.
11. ÖLL TÄKN ERU TÄKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SERTEKNINGUM.
12. ÖLL TÄKN ERU SAMKVÆMT STAÐL.
13. HÆÐIR TENGLA YFIR ELÐHÚSBORDUM ERU 100 CM. NEMA ANNARS SE GETID.
14. HÆÐIR VEGGDÖSA YFIR SPEGLUM ERU 190 CM NEMA ANNARS SE GETID.

Steinhella 8 Hafnarfirði	
Afstöðumynd, sökkulskaut og skýringar.	
Sníð A	Ljóspráðurinn ehf.
M 1:50	Síða 1-1 Geislalind 15
Dags. 23.10.04	200 Kópavogi
Guðjón Guðmundsson löggiltur rafv. S. 5546767 Gsm 693-0400	
<i>Guðjón Guðmundsson</i>	