



um er að ræða álklaedda timburglugga, timbur hvítt þekjandi að innan álklaedning að utan standi í hvítum lit. gluggar smíðist almennt úr vandaðri furu. allt efni þrýstifúavarið. karmar kembist saman á hornum, þéttiefni sett í öll samskeyti. opnanleg fög öll topphengd, séu úr hvítu áli. svalahurðir úr vönduðu Oregon pine, í hvítum lit.

sett í eftir á; öll mál athugist á staðnum f. smíði.

uppgefin mál eru smíðamál glugga, búið er að draga 24mm frá steypumálum.

ÖLL MÁL ATHUGIST Á STAÐNUM FYRIR SMÍÐI.

Ef boðið er einnig í gler og glerjun:
 Vegna nálægðar við Herjólfs götu skal setja hljóðeinangrandi gler í alla glugga sem snúa í átt að umferð; þ.e götuhlið og gafla, aðeins hlið sem snýr upp í hraunið er undanskilin.
 frágangur þessi skal vera þannig í tvöföldu gleri að nota skal misþykk gler 4 og 6 mm.
 gluggar þessir eru á lykilmýndum merktir : gler A
 gluggar með speilgleri eru merktir : gler B

skýringar: _____

lykilmynd: _____

verkheiti: Herjólfs gata 36 og 40

verkhliuti: yfirlit gluggar

miv.:	1:20
dags.:	5.11.04
hannað.:	GG
teiknað.:	PRV

dags. breytinga: _____

br. (a.): 23.11.04 breyting á guggum

br. (b.): 1.12.04 hurðir í bakb. 36 og 40 felldar burt.

br. (c.): _____

br. (d.): _____

br. (e.): _____

br. (f.): _____

br. (g.): _____

br. (h.): Sambýkkt þann

br. (i): 30 MAI 2005

br. (j): Byggingaútlitarmín í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson

lygisgjafi: _____

Guðmundur Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ
 kt: 190554-3419
 Teiknistofan Archús ehf, Stórhóla 17,
 112 Reykjavík. s: 5677735-fax 5677736.
 kt: 631298-4439. archus@internet.is.