



- TÁKN A
ELDVARNARUPPDRETTI
- BRUNASAMSTEDA
 - ELDTÉFJANDI VEGGUR
 - HURDIR C = Sjálflokandi S = Reykþétt
 - MERKTUR OG HEYDARLÝSTUR ÚTGANGUR
 - BRUNASLANGA
 - STJÓRNSTÖÐ
 - BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- VELFREN LOFTFRÆSTING ER Í LOKUÐUM RÝMUM.
REYKKYNNJAFAR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJÁLFRVIRKU BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

Byggingarlýsing:

Burðarvirki og einangrun: Húsið er allt stálgrindarhús á steyptum undirstöðum. Skáklar eru einangrabir með 7,5 cm einangrun og fylltir með þjappuð frostrífu fyllingarefni. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er staðsteypt á trapusustól og borin uppi af stálbitum og stólsólum (multideck). Útveggir eru "þír"samlökustéiningar viðurkendar af Brunamálastofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stólása, 20 cm steinull og klætt með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturýmis eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

Kólnunartölur:

Prentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innhitastig18 gráður C og meira.

Kólnunartölur:

Þak: 0,2
Útveggur: 0,3
Gluggar: 2,0
Hurðir: 3,0
Gólf: 0,3

Litr og óferð utanhúss:

Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrárrí málmklæðningu. Þakkantur er silfurlitad stál. Gler er spegillig og ógluggar og hurðir eru rauðar Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.

Byggingaútlitir Hafnarfirðar
Atgætt þann
09. JUNI 2005

BREYTT	
Prentsmiðja og skrifstofur	
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði	
GRUNNMYND 1.HÆÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURDARBOL
HANNAÐ: DKK TEIKNAD: DKK YFIRF.:	
Davíð Karl Karlsson Byggingafræðingur BFI	NETURAS 2 110 Reykjavík Sími: 567 6111 Sími: 884 3028 E-MAIL: davidkarlsson@bfi.is HÚS: 231256-2539
	10