



- TÁKN A
ELDVARNARUPPDRETTI
- BRUNASAMSTEDA
 - ELDTJEFJANDI VEGGUR
 - HURDIR C = Sjéfflokandi S = Reykþétt
 - MERKTUR OG NEYDARLÝSTUR GÍGANGUR
 - BRUNASLANGA
 - STJÓRNSTÖÐ
 - BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- VELREN LOFTRESTITING ER Í LOKUDUM RÝMUM.
REYKSKYNNARAR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJALFVIRKUR
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

Byggingarlýsing:

Burðarvirki og einangrun: Hásið er allt stálgrindarhús á steypum undirstöðum. Sökkir eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fylltir með þjöppuðu frostfríu fyllingarefni. Botnplata er stöðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er stöðsteypt á tropisustál og borin uppi af stálbitum og stálsólum (multideck). Útveggir eru "þr" samlokustéiningar viðurkendar af Brunamálstofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálása, 20 cm steinull og klett með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturýmis eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

Kólnunartölur:

Prentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innihitastig 18 gráður C og meira.

Kólnunartölur:
Þak: 0,2
Útveggur: 0,3
Gluggar: 2,0
Hurðir: 3,0
Gólf: 0,3

Litr og áferð utanhúss:
Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrátri málmklæðningu. Þakantur er silfurlitad stál. Gler er spegilglar og ágluggar og hurðir eru rauðar Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.

Byggingafulltrúi Hafnarfirðar
Afgreitt brenni
09 JUNÍ 2005
Jó

BREYTT	
Prentsmiðja og skrifstofur	
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði	
GRUNNMYND 1.HÉÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURDARÞOL
HANNAÐ: DKK	TEIKNAD: DKK
YFIRF.: <i>[Signature]</i>	
Davíð Karl Karlsson Byggingafræðingur BFI	
12	