



- TAKN Á ELDVARNARUPPDRETTI
- BRUNASAMSTEDA
  - ELDTÉFJANDI VEGGUR
  - HURDIR C = Sjálflokandi S = Reykjött
  - MERKTUR OG NEYÐARLÝSTUR ÖTANGUR
  - BRUNASLANGA
  - STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- VELREN LOFTFRÆSTING ER Í LOKUDUM RÝMUM. REYKSKYLIARUR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJÁLFRIVRU BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

**Byggingarlýsing:**

Burðarvirki og einangrun: Hásið er allt stálgrindarhús á steypum undirstöðum. Sökkjar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fyllir með þjöppuð frostfrú fyllingarefni. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliþata er staðsteypt á trapisútlum (multideck). Útveggir eru "pr" samlokustéiningar viðurkendar af Brunamálastofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálísa, 20 cm steinull og klætt með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturými eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

**Kólnunartölur:**

Prentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innhitastig 18 gróður C og meira.

**Kólnunartölur:**

Þak: 0,2  
 Útveggur: 0,3  
 Gluggar: 2,0  
 Hurðir: 3,0  
 Gólf: 0,3

**Litir og áferð utanhúss:**

Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrári málmklæðingu. Þakantur er silfurlitad stál. Gler er spegilgler og álgluggar og hurðir eru rauðar Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Algrótt þenn  
 09 JUNI 2005  
 JÖ

BREYTT	
Prentsmiðja og skrifstofur	
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði	
GRUNNMYND 1.HÆÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURÐARBOL
HANNAÐ: DKK	TEIKNAD: DKK
YFIRF.:	
Davíð Karl Karlsson Byggingafræðingur BFI	NETURAD 2 110 Reykjavík Sími: 587 8111 FAX: 587 8111 E-MAIL: david@bfi.is KR: 231256-2539
TEIKN. NÚM.	14