



- TAKN A
ELDVARNARUPPDRETTI
- BRUNASAMSTEDA
 - ELDTÉFJANDI VEGGUR
 - HURDIR C = Sjélflokandi S = Reykþétt
 - MERKTUR OG NEYDARLÝSTUR ÖTANGUR
 - BRUNASLANGA
 - STJÓRNSTÖÐ
 - BRUNAVÖRUNARKERFIS
- VELKEN LÖFTRESTING ER Í LÖKUDUM RÝMUM.
REYKSKYNNARAR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJÁLVIKRU BRUNAVÖRUNARKERFI.

Byggingarlýsing:

Byggingarvirki og einangrun:
Húsið er allt stögrindarhús á steyptum undirstöðum. Sökkjar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fylltir með þjappuðu frostfríu fyllingarefni. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er staðsteypt á trapisútlum (multideck). Útveggir eru stálsútlum (multideck). Útveggir eru "þír"samlökustéleiningar viðurkendar af Brunamálaflofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálísu, 20 cm steinull og klett með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturýmis eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

Kólnunartölur:

Þrentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innhitastig 18 gráður C og meira.

Kólnunartölur:

- Þak: 0,2
- Útveggur: 0,3
- Gluggar: 2,0
- Hurðir: 3,0
- Gólf: 0,3

Litr og áferð utanhúss:
Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrári málmklæðningu. Þakkantur er silfurlitad stál. Gler er spegligler og ágiluggar og hurðir eru rauðar. Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.

Byggingafræðingur
Alfróði Þann
09 JUNÍ 2005
JÞ

BREYTT	
Prentsmiðja og skrifstofur	
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði	
GRUNNMYND 1.HÆÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURDARÞOL
HANNAÐ: DKK TEIKNAD: DKK YFIRF.: :	
Davíð Karl Karlsson Byggingafræðingur BFI	NEFNUMER 2 110 REYKJÓR Sími: 587 8111 Fax: 587 8111 E-mail: dkk@bfi.is Sími: 531 250-2529
	15