



Sjávarmöl, stærð steina min. 30 mm, meðaltal 60 mm

Sjúdúkur (jarðvegsdúkur), brettist upp með hlíðum og við gegnumgangandi loftúður og sbl.

Einangrun 100+80 mm ROOFMATE (vatnspólin)

Sígatað álbox 150x260 mm

Flássing úr anodiseruðu 2 mm áli, sknúfuð með ryðfríum rekskrúfum.

32.16 STK

70 mm niðurfallsrör (plast)

Steyptur útveggur

Vatnshalli í plötu skv. teikningu 20-05

Tvö lög þakpappi, td. Variflex (2x340g/m²), eldsóðinn neðra pappalagið lagt í heitt asfalt

Hönnunarhæð steyptar plötu

Steypt plata

Sjávarmöl, stærð steina min. 30 mm, meðaltal 60 mm

Sjúdúkur (jarðvegsdúkur), brettist upp með hlíðum og við gegnumgangandi loftúður og sbl.

Einangrun 100+80 mm ROOFMATE (vatnspólin)

Vatnshalli í plötu skv. teikningu 20-05

Tvö lög þakpappi, td. Variflex (2x340g/m²), eldsóðinn neðra pappalagið lagt í heitt asfalt

Hönnunarhæð steyptar plötu

Steypt plata

600 x 600 mm reykluða

Tvö lög þakpappi, td. Variflex (2x340g/m²), eldsóðinn neðra pappalagið lagt í heitt asfalt

Vatnshalli í plötu skv. teikningu 20-05

Steypt plata

100 mm einangrun

20 mm múrhúð

20 mm múhúð

35 mm einangrun

Steyptur veggur

Tvö lög þakpappi, td. Variflex (2x340g/m²), eldsóðinn

Flássing úr anodiseruðu 2 mm áli, sknúfuð með ryðfríum rekskrúfum.

30x30x5 cm hella, ein röð meðfram húsi

laglagnarsandur, upp. 6 cm

Sjúdúkur (jarðvegsdúkur), brettist upp með hlíðum

Drennmöl, upp. 6 cm

Steypt plata

Moldarlag, upp. 6 cm

Gras (þökur) upp. 5 cm

15.26 STK

15.30 FGK

20 100

300

Þéttull 50 mm

Heraklit 25 mm

Lektur 45 x 70 mm

Heraklit 25 mm

1 DEILI 1:5
20-20 Frágangur þaks við útvegg
20-21

2 DEILI 1:5
20-20 Frágangur þaks við lyftustokk
20-21

3 DEILI 1:5
20-20 Þakplata yfir bílageymslu, frágangur hellna við útvegg
20-20

ÓTÁFA TERNAB SAMÞYCKT DAGS
BREYTINGAR

Bygging og áhrif þess á jarðar
Algrun þann
09. JUNI 2005
[Signature]

ASK Arkitektar
Geisgötu 9
101 Reykjavík
Sími 515 0300
Fax 515 0319
www.ask.is



Artun aðeðhönnuðar:
[Signature]
Hágr Már Halldórsdóttir arkitekt FAL, tlf. 301258-7046

KIRKJUVELLIR 7
HAFNARFIRÐI

VERKTEIKNING
DEILI ÞAKFRÁGANGUR
ÞAKPLATA YFIR BÍLAGEYMSLU

VERK NÚM. 0470 HÖNNUNAR NÚM. 37-01

MIÐ. I A
1:5
TERNADEF
UEF
DAGS
06.06.2005

ÓTÁFA