



Efni í ramma:
 Efni skal vera ST 37-2 (1.0037), heilsóðið sýrupvegð og heitsinkhúðað 70 µm (lágmark).
 Lamaboltar: 8.8 - heitgalvaniseraðir.
 Ómerktar suður skulu hafa a-mál 4 mm.

Efni í lokum:
 Plata: AlMg 3,0 (5754-H32)
 Vinklur: AlMg 3,0 (5754-H32)
 Ómerktar suður skulu hafa a-mál 4 mm.

Gúmmífóðring:
 3mm gúmmífóðring skal límd ofan á ramma til að einangra stál frá ál.
 Fóðringin skal hringtengjast og ekki hafa loftrífur á hornum.

A		2005-05-10		VERKTEIKNING		ÓE	
Br.	Daga.	Breyting	Br.	Sp.			
HAFNARFJARDARBÆR FRÁVEITA HAFNARFJARDAR STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFJÖRDUR Sími: 565 5665 Fax: 565 5639							
DÆLUSTÖÐ VÐ NORÐURGARÐ LÚGUR RAMMAR OG LOK BLAÐ 1							
VST Verkfæðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. Armilla 4, 100 Reykjavík, HI: 611276-0289 Sími: 569 5000, fax: 569 5010, veffang: www.vst.is							
Hannað:	GPÉ	Teiknað:	GPÉ	Yfirfarð:	SIÓ		
Sambærkt af VST hf.				Kl:	210444-7269		
Tekniáhrif:	K:\2003.02\07\tekn\lag\pipu\W-733.dwg						
Máv.	1:20			Bláskrá:	A1		
Daga:	MARS 2005		Nr:	2003.0207		7.33 A	