



Skýringar!

- ⇒ Afstöðumynd og sniðmynd eru teiknaðar af raflagnahönnuði hússins
- ⇒ Lagnir eru ýmist NYM - strengjalagnir 3x1,5q lagðar í raflagnastiga og rafsokka eða 3x1,5q viridreginn í 16mm plastpípu
- ⇒ Allar lausataugar skulu vera 3x0,75q
- ⇒ Lausataugar að og frá spennum skulu vera 2x1,5q
- ⇒ Allar tengidósir og tenglar í loftum eru annað hvort fest á raflagnastiga eða upp í steypt loft
- ⇒ Hæð rofa og tengla skal vera 1100 mm
- ⇒ Gefin hæðarmál eru í mm
- ⇒ Viringar innan töflu skulu gerðar með fínþættum vír og nota skal virendahólka þar sem það á við
- ⇒ Sjálfvör skulu hafa minnst 10 KA rofgetu og útleysikenniliðu B1
- ⇒ S = Smáspennutengill (cat5e)
- ⇒ ALLAR ÚTMÆLINGAR AF MILLIVEGGJUM SKAL TAKA AF SAMÞYKKTUM BYGGINGATEIKNINGUM

NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM

Byggingafulltrúi Hafnarjörður
 Alfreitt Þann
 15 JUNI 2004
 H.C.

Fjarðargata 13-15		Dags. 09-05-03
Vínbúð ÁTVR		Mkv. 1:50
RFLAGNIR, SMÁSPENNA OG SKÝRINGAR	Hafnarjörður	Prentað 30-06-03
LOGGILTUR RAFLAGNAHÖNNUÐUR	DREIFIVEITA Orkuveita Suðurnesja	Útgáfa: A
Magnús J. Magnússon	GSM. 897-2030	Teiknir. 03-161
LOGGILTUR RAFLAGNAHÖNNUÐUR KENNITALA 210469-5089	Teiknað/hannað. G.Ó.J.M.J.M.	Blað 2 af 3
Samþykkt: <i>[Signature]</i>		

Fyrir myndavél fyrir utan búð
 H. fyrir ofan falskt loft