



GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hússtæði.
Grafa skal niður á fasta og ósprungna klöpp. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir hús að viðbættu því dýpi sem er frá neðri brún sökkla niður á fastan botn. Botn skal hreinsa vel áður en fyllt er ofan á hann. Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu. Fyllingin skal standast eftirtaldar kröfur:
Mesta steinstærð 10 sm. Þjöppun fyllingar skal standast E2 a.m.k. 120 Mpa og E2/E1 a.m.k. 2,3. Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni malarfyllingu. Fyllinguna skal þjappa með vibröþjöppu í lögum er hæfa stærð þjöppunnar. Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.
Til að tryggja sem bestan árangur þjöppunar skal bleyta mölina eftir þörfum.
Mesta álag frá sökklum á botn er 3,6 kg/cm².

Gera skal úrtök í sökkla fyrir lögnum í samræmi við teikningu 701.
Sjá almennar skýringar á teikningu 600.

Samþykkt þann
27 APR. 2005

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Hallgrímsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjórnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, Innviðsorkitekt.
 Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

**DREKAVELLIR 8
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: SÖKKLAR
GRUNNMYND

Dags: 02.03.2005, Kvarð: 1:50

Hannað ÞF, Teiknað ÞF, Samþ. *[Signature]*

Verki: 04-825, Tekn.nr.: 601, Breyt.nr.: