



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum. Á alla öfna komi sjálfvirkir öfnokar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.



Samþykkt þann

25 APR. 2005

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Staður		
			Fífuvellir 39 Hafnarfirði		
			Skýring		
			Hitalagnir, Rúmmynd		
Hannað / Teiknað		Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
Hannað / Teiknað		1:50	18.9.05	24-04	2-04

18/4 05

[Handwritten signature]

Byggingaráhrættir í Hamarshöfði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson