


Þrýstiprófun á neysluvatnslögnum línurit


Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera Metal/Plastic Multi-Layer Composite lagnir af gerðinni UNIPPIPE. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með viðukenndum festingum. Mesta fjarlægð á milli festinga:


Notamál	Fjarlægð
16 mm	130 sm
20 mm	130 sm
25 mm	140 sm
32 mm	140 sm
40 mm	150 sm
50 mm	150 sm
60 mm	150 sm

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í þrjár lotur. Fyrsta lota er framkvæmd í 1 kst. og er þrýstingurinn 15 bör. Þrýsting þarf að beta tvisvar á fyrstu 30 mín. Þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 mín. Önnur lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 kst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör. Lokapröfun fer þannig fram að prufað er við 10 bör í 5 mín og síðan 1 bar í 5 mín þetta er endurtekið í 4 skipti. Þrýstingur er tekin af á milli prufa í lokapröfun. Enginn leki má koma fram við þessa prófun.

 Samþykkt þann
25 APR. 2005

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. 

Neysluvatnslagnir, Rúmmynd, 1:50

Útgáfa	Breyting	Staður			
		Fífuvellir 39 Hafnarfirði			
		Skýring			
		Neysluvatnslagnir, Rúmmynd			
Hannað / Teiknað		Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
18/4 05 		1:50	18.4.05	30-04	2-05