



Lagnir 2. hæð, 1:50

Ofnalisti dt=40°C				
Ofn Nr.	Staðsetning	Hitapörf	Mesta lengd	Mesta hæð
		W	mm	mm
<b>1. Hæð</b>				
101	Þvottur	610	1200	600
102	Anddyri	750	700	600
103	Herbergi	1150	1800	600
104	Bað handkl.	600	600	1200
105	Geymsla	200	500	600
106	Stofa	2250	2900	300
107	Stofa	1450	1800	300
108	Stofa	480	600	300
108	Bilgeymsla	1900	1800	600
<b>2. Hæð</b>				
201	Herbergi	1030	1800	600
202	Herbergi	1030	1800	600
203	Bað handkl.	450	600	800
204	Hjón	1310	1800	600
205	Gangur	1560	1400	600
		saamt. =	14770	

Skýringar

Skýringar hitalagna sjá blað 2-04  
Skýringar vatnslagna sjá blað 2-05

Samþykkt þann  
25 APR. 2005  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Legu lagna breytt	22.4.05	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@isl.is		Staður Fífuvellir 41 Hafnarfirði Skýring Hita- og Neysluvatnslagnir, 2. hæð	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
	1:50	22.4.05	24-04
			Teikn.nr. 2-03

22/4 05