



Almennar skýringar sjá blöð 00-01
 Steypa
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnssementtala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmáli: 60-80 mm
 Álag á plötur
 Eiginþyngd: 5,5 kN/m²
 Léttir millieggir: 1,0 kN/m²
 Notaðlag á plötur: 1,5 kN/m²
 Notaðlag á stiga og svalir: 3,0 kN/m²

Samykkt þann
 22 APR. 2005
 Byggingafrádráttur í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Hallgrímsson

| Utgáa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|---|-----------|--|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingataekniþráðingur Kl. 160851-2229 Brekkugata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8851 Netfang: svonnih@isel.is | | Staður Engjaveilir 3 Hafnarfirði Skýring Veggir 2. hæð, Plata yfir 2. hæð | |
| Hannað / Tolknað | Kvartál | Dagsetning | Verkfr. |
| <i>[Signature]</i> | 1:50 1:20 | 31.3.05 | 03-05 |
| | | | Tekn.nr. |
| | | | 1-03 |

Eivindur