

ÞAKVIRKI

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað af gæðum K18 eða betra.

Límré skal vera í styrkleikaflokki GL32.

Allt ómerkt timbur er 48x223 (50x225).

Kverksperrur (1) eru límré 90x333.

Mænisbiti (2) er límré 90x467.

Pverbiti (3) er stálbiti IPE 240.

Mænisbiti (4) er límré 90x400.

Biti (5) er stálbiti IPE 160.


Biti (6) er stálbiti HEB 140.

Súlur S1 eru stálsúlur Ø76 mm.

Súlur S2 eru stálsúlur 70x70 mm.

Súla S3 eru stálsúla Ø89 mm.

Kraftsperrur (A) til (D) eru skv. sérteikningu.

 Samþykkt þann
20 APR. 2005

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FÍFUVELLIR 26

Hafnarfjörður

VERK NR. 04-12

BL. NR. 6

Þakvirki
Grunnmynd


KVAFDI
1:50

TEIKN. NR.
6

Heiti Ólafur V. Björnsson 240265-3119

Staðn. ÖVB

Staðn. ÖVB

Samþykkt 

Dagur 29.11.04

Verkræðistofa Björns Ólafssonar ehf
Hamraborg 12, 200 Kópavogur
SÍMI : 564 1951 FAX : 564 1985

01.04.05 Bitum (3), (5) og (6) breytt í stálbita,
Sólum breytt í stálsúlur.