



Samþykkt þann
20 APR. 2005
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. } NEMA ANNARS SÉ GETID

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

- REYKSKYNJARI jóniskur
- REYKSKYNJARI optiskur
- HREYFISKYNJARI ÞÍÐFA VARNARKERFIS H=V/LOFT

						KIRKJUVEGUR 9 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
						RAFLÖGN 1 HÆÐ		TEIKNR. 1	
								SÍÐASTA TNR.	
A	05.03.02	FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Fraeðslu</i>	220146-2439	TERA S/F		TNR. 1 AF 2
ÚTG.	DAGS		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA		ÚTG. A
								EDMUND BELLERSSEN RAFMAGNSTEKNIR SÍMI 5687388	
								TRÁUSTI SVENNBÖRÐSSON RAFMAGNSHENFER SÍMI 5687390	

SAMR. *[Signature]* 970365-4659