
 Samþykkt þann
 20 APR. 2005
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur H. dórsson


SKÝRINGAR


LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

 REYKSKYNNJARI jóniskur

 REYKSKYNNJARI optiskur

 HREYFISKYNNJARI ÞJÓFA VARNARKERFIS H=VLÓFT

Samr. R. dórsson 20.04.05

				KIRKJUVEGUR 9 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
				RAFLÖGN 2 HÆÐ		TEIKNAR. 2	
						SÍÐASTA TNR.	
A	05.03.02	FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 2	AF 2
ÚTG.	DAGS		TEIKN.	HANNAÐ	KENNITALA	ÚTG.	A
				<i>Freust & S.</i>		TERA S/F	
						RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA <small>EDMUND BELLERSHIN RAFMAGNSTEKNIR SÍMI 5687388</small> <small>TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSHÉNF. SÍMI 5687390</small>	