



SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNHÁLD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA
 ÖTVEGGJUR EINFÖLD GRIND Í MIÐJAN VEGG
 LÁRETT K12 c/c 180#
 LÖÐRETT K12 c/c 150#
 MILLIVEGGIR EINFÖLD GRIND
 K12 c/c 180#
 MILLIVEGGIR MILLI ÍBÓÐA
 K12 c/c 150#

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

**ESKIVELLIR 9
 HAFNARFIRÐI**

BENDING VEGGJA 2 HÆÐAR
 BENDING PLÖTU YFIR 2 HÆÐ

MKV. 1:50 1:20 14 APR. 2006

DAGS. MARS. 2004 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 Efn. Sigurbjartur Halldórsson

VERK NR. 2425
 TEIKN. NR. 1-04A
 HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD G.H.
 YFIRFARIÐ

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taekniþjonususta@islandia.is
 kt: 440693-2539

Handwritten signature