



Sökkulskaut

ALMENNAR SKÝRINGAR

- ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm².
- ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20.
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 100cm.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 20cm.
- HÆÐIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 20cm.
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGENGNUM VEGG.
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGBAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EDA VEGGIUM SKAL HAFA AÐ MINNSTA KOSTI 3cm BIL MILLI RÖRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AUBVELDEGA RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR1 ER Í TÖFLU OG ER GREIN NR.1
- ÞEAGAR ÖR ER OG MERKT GR.NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR. Í TÖFLU Í ÍBÚBINNI
- ÞEGAR STRÍK ER Í GEGNUM TENGI EDA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
- EINFALDUR
 TVÖFALDUR
 ÞRETFALDUR
- TIL SMERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA MÖLLUN OG LEKAÞRAUMSROFAVÖRN.
- MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.
- MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.
- JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM, Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

Samþykkt þann
14 APR. 2005

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Almennar Skýringar

Verkhelli Blómavellir 5 220 Hafnarfirði		
Verkhuli/Verkhúmer		
Einklínnumynd.snið.afstöðuumynd,alm.sk.sökkulsk.		
Blað.nr. 1/2	Dags. 11. júlí 2004	Kvarði 1:50 og 1:500
Yfirjarði <i>Sigurbjartur Halldórsson</i>	Samþ. <i>Sigurbjartur Halldórsson</i>	Breyting
Miðvangi 125 220 Hafnarfirði kt. 700402-5090 Sími 565 1845, fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is MUNUS Hönnuður Sigurjón Harðarson, kt. 060361-2749		