



- JÁRNABINDING Í YTRI BRÚN, #K10 m/m 200
- JÁRNABINDING Í MIÐJUM VEGG, #K10 m/m 250.
- SVÆÐI SEM AFMARKAR JÁRNABINDINGU Í EFRI BRÚN PLÆTU
- TÁKNAR HORNBENDINGU

SKÝRINGAR

Í alla útveggi skal setja einfalda grind #K10 m/m 200. Járnagrind í útveggjum skal haldið í 30 mm fjarlægð frá útbrún með þar til gerðum fjarlægðarklossum.

Járnagrind í innveggi skal vera einföld #K10 m/m 200.

Hornbending, 3K12 vinklar, L=2300mm, nái 1000mm niður í ytri brún í vegg og 1200mm inn í efri brún á plötu. Í neðri brún þvert á efri járn komi 4K10 m/m 250, lengd L=1000, L=1500 L=2000, L=2500.

Þvert á burðarjárn í efri brún komi K10 m/m 400mm deilijárn ef annað er ekki sýnt á teikningu.

Samþykkt þann
11 APR. 2005
Byggingafrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Dags	Breytingar	Nr.	Notn.
meter Verkfæðistofa ehf Skútuvogi 6 - 2. hæð 104 Reykjavík Sími: 5678922 Gsm: 8940059 meter@meter.is www.meter.is			
DREKAVELLIR 12, 221 HAFNARFJÖRDUR			
PLATA YFIR 1. HÆÐ			
ARITUN: SAMRÆMINGARHÖNDUNAR: Friðrik Friðriksson 2112564519 TÖLUSKRA: 158-221-DREKAVELLIR 12 HANNAÐ: FO TEKNAÐ: FO ÚTGÁFA: 1			
SAMÞYKKT: Friðrik Ólafsson 2303592459		TEIKNING NR.: 158-B4 MKV: 1:50 BLÁÐ NR.: B-04 DAGS: 05.04.2005 VERK NR.: 158	