



VATNS OG HITAGNIR
 RÖR OG TENGEFNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VÆRDANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEÐFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÚREFNISKÁPU. UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU Í GÓLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU ÞOLA ÞANN ÞRÝSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR. RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU ÞOLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA ÞRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUGERDIR SEGJA TIL UM. UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM (53).001 OG ÍST 67. SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á Fyllingu SKAL STAÐSETJA ÞÆR UNDIR JÁRNAGRIND. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR OFAN Á JÁRNUM Í NEÐRI BRUN PLÖTU. SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÓLFHITALÖGNUM. GÓLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PEPEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIBILI. NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM (Sjá TEIKNINGU) GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 bar. ÞRÝSTING. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS.

FRÆRENNSLISLAGNIR INNAHÚS.
 Lagnir innahús skulu vera PP - plaströr (polypropylen) með gúmmipéttihringjum. Neðst á fallpipur skal setja hreinsistykki þar sem því verður við komið. Pipur skal einangr með 25mm steinull og hún fest á pipur með vírvaftningi. Upphengjur skal staðsetja skv. leiðbeiningum framleiðanda.

BREYTT 30.03.2005.
 HITA OG NEYSLUVATNSLAGNIR LAGÐAR Í PLASTI Í PLASTEINANGRUN ÚTVEGGJA. HITASLAUFUR Í GÓLFI BAÐHERBERGIS, ANDDYRIS OG SNYRTINGAR SJÁ SKÝRINGAR

FÍFUVELLIR 10 HAFNARFIRÐI
 OFNATAFLA dT=40° C

Ofn	Staðsetning	WÖTT	Leyfileg ofnastærð Hæð (cm) x Lengd (cm)	A- B-	C- D-	Ofnlöki
001	BÍLGEYMSLA	1,670	70 x 120	C - B	FJVR	ATH. 001 OG 002
002	BÍLGEYMSLA	1,670	70 x 120	C - B	FJVR	MÁ SAMEINA
003	GEYMSLA	588	70 x 120	A - D	FJVR	
004	ÞVOTTAH.	947	65 x 120	C - B	FJVR	
005	HERBERGI	1,003	65 x 120	A - D	FJVR	
006	HERBERGI	1,598	65 x 120	A - D	FJVR	
007	HERBERGI	1,002	65 x 120	A - D	FJVR	
008	BAÐHERB.	774	65 x 65	A - D	FJVR	
009	HERBERGI	1,002	65 x 120	A - D	FJVR	
010	STOFA	1,436	35 x 190	C - B	FJVR	
011	STOFA	1,436	35 x 190	C - B	FJVR	
012	BORÐSTOFA	903	65 x 120	C - B	FJVR	
013	BORÐSTOFA	903	65 x 120	C - B	FJVR	
014	SNYRTING	363	65 x 60	A - D	FJVR	
015	ANDDYRI	1,042	65 x 60	C - B	AVR	
016	GANGUR	780	65 x 120	A - D	FJVR	
017	SJ.HOL	1,384	65 x 120	C - B	FJVR	
SAMTALS:		18,480	WÖTT			

INNTÖK
 GK:24,80
 OFNA 001 OG 002 MÁ SAMEINA Í EINN MED SÖMU W.

INNTÖK HITI VATN

Sampykkt bann
 08 APR. 2005
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FÍFUVELLIR 10 HAFNARFIRÐI

HITA OG NEYSLUVATNSLAGNIR GRUNNMYND

Mkv. 1:50
 Hannað E.V.
 Teiknað E.V.
 Yfirfarið

Daga. MARS2005 Blað Nr. FIFUV10HITAL

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurbjörn Grétarsson Sími: 471-2257 ev@fmr.is