



HÖNNUNARFORSENDUR:
 EINGARNAR ERU HANNAÐAR TIL AÐ STANDAST ALLAR ÞÆR KRÖFUR SEM GERÐAR ERU Í BYGGINGARLÖGUM OG BYGGINGARREGLUGERÐ. ÞÆR ERU HANNAÐAR FYRIR EINNAR HÆÐAR EINBYLISHÚS MED LÉTTU SPERRUBAKI EÐA HÚS MED STEYPTRI LOFTAPLÖTU. ÞAKID EÐA LOFTAPLATAN SKAL VIRKA SEM SKÍFA SEM FLYTUR LÁRETT ÁLAG ÚT Í VEGGSKÍFUR HÚSSINS. UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA ERU STEYPT. Í GEGNUM ALLAR TENGILYKKJUR KOMA K8 HÁRNÁLAR (U-LYKKJUR) 400x50+250

EFNISFORSENDUR:
 BURDARKÁPA OG INNVEGGIR:
 STYRKLEIKAFLOKKUR: >C35/45
 SEMENTSMAGN: >340 kg/m³
 MESTA KORNASTÆRÐ: 25mm
 V/S TALA: <0,50

VEÐURKÁPA, LITUÐ STEYPA:
 STYRKLEIKAFLOKKUR: >C30/37
 SEMENTSMAGN: 340kg/m³
 V/S TALA: <0,50
 LOFTTINNHALD: >5,0%

FYLLISTEYPA:
 STYRKLEIKAFLOKKUR: >C35/45
 SEMENTSMAGN: >340kg/m³
 MESTA KORNASTÆRÐ: 10mm
 V/S TALA: <0,45

BENDISTÁL:
 BURDARKÁPA OG INNVEGGIR:
 GÆÐI OG STAÐSETNING BENDISTÁLS SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ ÍSLENSKA STAÐLA ÍST10 OG ÍST14 (DS411)

K... TÁKNAR KAMBSTÁL
 KAMBSTÁL: B500C skv. NS3576-3. FLOTMÖRK: 500MPa
 BENDINET: B500A skv. NS3576-1. FLOTMÖRK: 500MPa
 K189: 6mm TEINAR c/c150mm

TENGILYKKJUR: PHEIFER-VS100. LEYFILEGT TOGÁLAG: 14KN/stk.
 TENGISTIGI: RYÐFRITT STÁL, 6mm. STÁL/GÆÐI: EN1.4301 FLOTMÖRK 210MPa

ÝMSAR FORSENDUR OG TÁKN:
 ÞAKFESTING: JOMA 400x40+20x2,0 (BMF 400x2,0)
 K10c/c300 TÁKNAR 10mm KAMBSTÁL MED 300mm BIL MILLI JÁRNA
 TLc/c600 TÁKNAR TENGILYKKJUR MED 600mm MILLIBILI
 ÞM MERKIR ÞUNGAMIÐJU EINGAR

A, B, C o.s.frv. MERKIR GERÐ ENDAFRÁGANGS HVERRA EINGAR
 AÐRAR HÖNNUNARFORSENDUR VÍSAST Í STAÐLADAR HÖNNUNARFORSENDUR SMELINN EINGA

Samþykkt þann
21 MARS 2005
 Byggingafulltrúðinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halkkórsson

FIGAFA	BYGGINGARTEIKNING	DAGR	23.02.05	LIÐANNAÐ	BH	
ÞAKFESTING KT 701267-0449 - HÖFÐASEL 4 - 500 AKRANES - STÍL 433-6000 - FAX 433-6001						
TEGUNARFRAGA HERRÓSKA HELLGASON BYGGINGARTÆKNINGARFÉLAGUR KT. 270474-0899 S. 433-8780 ASADRAUT 5 AKRANESI						
TEGUNARFRAGA ÞORGERÐIR OG HELGI HF - SMELINN KT 701267-0449 - HÖFÐASEL 4 - 500 AKRANES - STÍL 433-6000 - FAX 433-6001						
TEGUNARFRAGA HERRÓSKA HELLGASON BYGGINGARTÆKNINGARFÉLAGUR KT. 270474-0899 S. 433-8780 ASADRAUT 5 AKRANESI						
NO.	A1	1:30	BH	DAGR	23.02.05	
VEK:	FURUVELLIR 25				TEIÐINGUN:	B110
VEGGIÐINGAR						
GRUNNMYND OG ALMENNAR SKÝRINGAR						