



AFSTÖÐUMYND 1: 500

SKÝRINGAR

Hæðarkötur eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rorum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppflýla kröfum 196. gr. byggingar- eglugerðar. Frárennsli lagnir undir botnplötu skulu vera PVC- plaströr 100mm í þvermál. Frárennsli lagnir í jörð frá brunni að götulögn skal vera Ø150mm úr steini. Grafa skal fyrir lögnum og brunnum í full- þjappað fyllingarefni. Fylla skal undir með fínnum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera umk 150mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á málfum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólf- niðurföll á baðherbergi og salerni tengjast frárennsli handlauga. Ná- kvæm og endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við þau tæki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurkóða á staðnum.

Vatnshalli skal vera að gólfniðurföllum, 10 mm/m  
 PVC Tæknar Polyvinylchloríð plastiögn.  
 PP Tæknar Polypropýlen.  
 PE Tæknar Polyethýlen.

- TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN
- TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN
- TÁKN FYRIR DRENLOGN
- TÁKN FYRIR KALDAVATNS INNTAK
- TÁKN FYRIR AFFALL HITAVEITU

- LU LAGNIR UPP
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÖSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- Up UPPÞVOTTAVÉL
- þV ÞVOTTAVÉL
- þURRKARI
- þU BRUNNUR
- BR BRUNNUR
- þN ÞAKNIÐURFALL
- GNG GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI

Samþykkt þann  
 21 MARS 2005  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FRÁRENNSLI, GRUNNMYND 1: 50

Dags	Breytingar	Nr.	Notn.
<b>meter Verkfræðistofa ehf</b> Skútuvogi 6 - 2. hæð 104 Reykjavík Sími: 5678922 Fax: 8940059 meter@meter.is www.meter.is			
DREKAVELLIR 12, 221 HAFNARFJÖRÐUR			
GRUNNLAGNIR, AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR			
<small>ARTUN SAURREINGARHÖNNUNAR:</small> Fróðrik Friðriksson 2112584519			
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD	DTGÁFA
158-221-DREKAVELLIR 12	FO	FO	1
SAMÞYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
Björgvin Vigdússon 0405462009	158-P1		P-01
Fróðrik Friðriksson 2112584519	DAGS.	VERK NR.	
	14.03.2005	158	