



Afstöðumynd Mkv 1:500

Mkv 1:50

Skýringar  
Kaldvatnsheimæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum

Tengistadur heimæðar við veitukerfi er við hlið skólphæðar.  
Allar lagnir í grunni innanhúss skulu vera Ø100pl eða Ø150st.  
Frærennslilagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.

Setja skal Ø150pl skólprör utan um spindil upp úr jörð með loki.  
Kaldvatnsheimtaug skal leggja á frostfríu dýpi (1,2m) og í fódurnóri Ø50pl.  
Leggja ska. ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raf-lagnateikningar)

Samþykkt þann  
18 MARS 2005  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
Eft. Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar			Fífuvellir 14. Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nafn		
1.	18.11.04	rgg	Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	Mkv. 1:50/500
2.	15.03.05	rgg	Smíðjuvegi 11 s. 544 5358 Fax: 544 5358 regnar@smid.is	Nr. 2-1
			Lagnir í grunni og kaltvatn. Afstöðumynd.	Dogs. 22.8. 2004
				kt.:110947-2839