



Skýringar:
 Málstraumur rofa sé 10A og tengla sé 16A.
 Pípur rallagna séu 16mm, pípur loftnets og símalagna séu 20mm, hæð rofa sé 105 cm., hæð tengla sé 20 cm., nema annars sé getið.
 Allar hæðir mibást við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
 Blinda skal nema vatsinnetk og jarðbinda baðker og sturtubotn.
 Gangs skal frá rálagnum skv. reglugerð I.S. og Hitaveitu Suðurnesja.
 L táknar loftnet / F síma / DS dýrasíma / S smáspennutöflu / RS reyskynjara / V vaktferi.

