



Lóðalýsing 2x25mm  
gr.12  
HS 110mm  
Sími 50mm + 25mm  
Inntakspípur skulu vera 70 cm í jörð og heilar að lóðarmörkum  
Innt. veitna

**Skýringar:**  
Málstraumur rofa sé 10A og tengla sé 16A.  
Pípur raflagna séu 16mm, pípur loftnets og símalagna séu 20mm, hæð rofa sé 105 cm., hæð tengla sé 20 cm., nema annars sé getið.  
Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.  
Taka skal mál millivegja skv. smíðateikningu.  
Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda báðker og sturtubot.  
Ganga skal frá raflögnum skv. reglugerð L.S og  
Hitaveitu Stúrneseja.  
L tákna loftnet / F síma / DS dyrasíma / S smáspennutöflu /  
□RS reykskjnjara / V vaktkerfi.

Samþykkt þann  
17 MARS 2005

Bygginguvaldurinn í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

*Jón Ólafsson*

Yfirfarið af:	Jens Evertsson	lkt:160242-7799,	S: 5653670 / 8983680	Dags:	25. júlí. 2004	Hannað af:	JE/HS	Linnetstígur 2-4 Raflagnir, smáspenna, loftnet kjallara
Samb. af:	Heiðar Sverrisson	lkt:220758-6489,	S: 5551475 / 8405505	Verknúmer:	2004-003	Teiknað af:	HS	
				Kvarði:	1:50	Blað nr.	2 af 6	