



**Skýringar:**  
 Málstraumur rofa sé 10A og tengla sé 16A.  
 Pípur raflagna séu 16mm, pípur loftnets og símalagna séu 20mm,  
 hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm, nema annars sé getið.  
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.  
 Taka skal mál millivegja skv. smíðateikningu.  
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðker og sturtubot.  
 Ganga skal frá rafloðnum skv. reglugerð LS og  
 Hitaveitu Suðurnesja.  
 L táknar loftnet / F síma / DS dyrasíma / S smáspennuöflur  
 □RS reykskjynjara / V vaktkerfi.

*Jens Evertsson*

<b>Yfirfarið af:</b>	Jens Evertsson	Íkt: 160242-7799,	S: 5653670 / 8983680	<b>Dags:</b>	25. júl. 2004	<b>Hannað af:</b>	JE/HS	<b>Linnetstígur 2-4</b>
<b>Samb. af:</b>	Hleifar Sveinsson	Íkt: 2004003-6400,	S: 5551475 / 8405505	<b>Verktúmer:</b>	2004-003	<b>Teiknað af:</b>	HS	
				<b>Kræfti:</b>	1-0	<b>Rið nr.:</b>	4 af 6	Raflærni, smásenna, loftnet 2. hæð