



Uppstig trappa er 160 mm.  
Framstig er 280 mm.  
+20 mm. innskot = 300 mm.

Uppstig trappa er 160 mm.  
Framstig, (í ganglinu sbr. gr.  
202.5 í Byggingarreglugerð)  
er 280 mm. +20 mm.  
innskot = 300 mm.

Loftræsing í geymslum kjallara verði um regnheldar loftristar úr 2 mm. ryðfríu stáli. Þversnið loftrásar í hverri geymslu verði amk. 0,5% af nettóflatarmáli geymslunnar.

Loftræsing í inntaksrými verði um regnhelda loftrist úr 2 mm. ryðfríu stáli. Varðandi þversnið og staðsetningu loftristar í inntaksrými vísast til verkfræðiteikninga. **Samþykkt þann**

**16 MARS 2005**  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Hallgrímsson

**ARKITEKTAHÖNNUN ehf**  
Kennitala 531201-4180  
PÉTUR ÓRNI BJÖRNSSON ARK. FAI  
TEIKNISTOFA TUNGÖTU 14., 101 RVK  
VS./FAX 551 0160 HS. 551 0101

Heiti verks:		
<b>DREKAVELLIR 10</b>		
Heiti teikningar:		
Grunnmynd kjallara		
Mkv.:	Nr. teikningar	Dags.:
1 : 50	01.03	10. 03. 2005
Verknr.:		Teiknað
		P.Ö.B

B ←  
A ←  
D →  
Grunnmynd kjallara

1 : 50