



Lagnir 2. hæð, 1:50

Ofnalisti dt=40°C				
Ofn Nr.	Staðsetning	Hitapörf	Mesta lengd	Mesta hæð
	1. Hæð	W	mm	mm
101	Þvottur	610	1200	600
102	Anddyri	750	700	600
103	Herbergi	1150	1800	600
104	Bað handkl.	600	600	1200
105	Geymsla	200	500	600
106	Stofa	2250	2900	300
107	Stofa	1450	1800	300
108	Stofa	480	600	300
108	Bílgeymsla	1900	1800	600
2. Hæð				
201	Herbergi	1030	1800	600
202	Herbergi	1030	1800	600
203	Bað handkl.	450	600	800
204	Hjón	1310	1800	600
205	Gangur	1560	1400	600
samnt. =		14770		

Skýringar

Skýringar hitalagna sjá blað 2-04  
Skýringar vatnslagna sjá blað 2-05



Samþykkt þann

16 MARS 2005

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Fífuvellir 41 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað		Kvarði	Teikn.nr.
1:50		Dagsetning	Verknr.
12.3.05		24-04	2-03