



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hólum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskráfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

14/3 05 *[Signature]*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
		Samþykkt þann	
		16 MARS 2005	
		Byggingafulirúni í Hafnarfirði	
		F.h. Sigurbjörtur Halldórsdóttir	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugetu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@el.is		Staður Fífuvellir 41 Hafnarfirði	
		Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. / Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50	12.3.05	24-04 / 2-04