



Grunnmynd 3. hæð
1:50

Skýringar

- KV1- Tákna vatnslagnir (KV1-kalt, HV1-heitt).
- HV1- Lagnaefni: GI-PEX.
- ==== HT1- Tákna upphitun. Lagnaefni: GI-PEX.
- HT2- Tákna upphitun. Gólfhita. Lagnaefni: PEX.
- S1- Tákna fráveitu. Lagnaefni: PEH.

Þrýstiprófun

Aður en samskeyti á pípum eru einangruð eða lagnir huldar skal þrýstiprófað. Vatnslagnir skal prófa með 1 MPa þrýstingi. Hitalagnir með 0,6 MPa þrýstingi. Þrýstingur á pípuþögnum skal haldast óbreyttir í 24 klk. Þrýstímælir skal vera á kerfum á meðan prófun fer fram. Athuga skal samsetningar og ganga skal úr skugga um að pípuþagnir séu þéttar.

Einangrun

Einangra skal allar vatns- og hitalagnir sem ekki eru sýnilegar. Einangra skal með PUR-hólkum. Rakasperru úr mjúkum plastdök skal setla á kaldavatslagnir.

Ofnar og ofnlokar

Ofnar skulu vera verksmíðjumálaðir stálpípuofnar. Vor-yl eða samberilegt. Á alla ofna komi hitastýrður ofnloki. TA, RVT 40F DN10+RVT 50B eða samberilegt. Afköst, mesta hæð og lengd ofna er skráð á teikningu.

Hreinlætisbúnaður

- BK1 Tákna baðkar
- HL1 Tákna handlaug
- VK1 Tákna vatnssalerni

Samþykkt þann
15 MARS 2005

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTING	FJÖLDI	BREYTT	DAGSETNING	UNDIRSKRIFT
UNDIRRITJON ADALHÖNNUNAR <i>Halldórsson</i> 150748-2189				
VERKHÆFTI: Helligata 29 Hafnarfirði			Hreinlætis- og hitalagnir	
Rafn Guðmundsson TFR 310845-7019 Brautarholt 8, 105 Reykjavík Sími: 562 01 12 Fax: 562 13 65 Netfang: rafng@centrum.is			Grunnmynd 3. hæð	
DAGSETNING 01.03.05			UNDIRSKRIFT <i>Rafn Guðmundsson</i>	TEIKNING NR.: PL-01
			Skali: 1:50	BREYT.