



Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Baðkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steyplabæð
Neysluvatn	EV	Elduvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	pV	Þvottavél
	SV	Skolvaskur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfall
	NF	Niðurfall
	FP	Fallþröpa
	pN	Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitlagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
 15 MARS 2005
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
B-1	Legu lagna breytt	23.2.05	S.H.	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingafræðingur Kl. 160951-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinnh@si.is		Staður Lækjargata 26 Hafnarfirði		
Hannað / Teiknað 		Skýring Grunnlagnir		
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
	1:50	9.3.05	40-04	2-01