



- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- ÞV Þvottavél
- SV Skólavaskur
- GNF Gegnumstræymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþrö
- ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttiböngjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

15 MARS 2005

Tökn fyrir lagnir

- Skopilögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatn+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hiltaveltu

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Verkr.	Tekn.nr.
B-2	Legu lagna breytt	23.2.05	S.H.	
B-1	Ídráttarrör yfir í bílgeymskur	10.11.04	S.H.	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2625 Breiðsgata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@sei.is		Staður: Lækjargata 26 Hafnarfirði Skýring: Grunnlagnir		
Hannad / Teknad 		Kvarði: 1:50	Dagsetning: 9.3.05	Verkr.: 40-04
				Tekn.nr.: 2-02