



Tákn fyrir lagningar

Skaliplögn	VS	Vatnsalemi
Regnvatnsplögn	HL	Handlaug
Jarðvatnsplögn	BK	Bæðar
Jarðvatns+Regnvatnsplögn	SB	Steypið
Neyslúvatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	pV	Þvottavél
	SV	Skólavaskur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfall
	NF	Niðurfall
	FP	Fallþípa
	pN	Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Gröfa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist aðlaga.

Samþykkt þann
 15 MARS 2005
 Byggingafulltrúi í Hafnarfirði
 F.H. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
B-1	Legu lagna breytt	23.2.05	S.H.	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9951 Netfang: sveinnh@sal.is		Staður Lækjargata 28 Hafnarfirði		
Hannað / Táknað 		Skýring Grunniagnir		
Hannað / Táknað	Kvart	Dagsetning	Verkr.	Tekn.nr.
	1:50	23.2.05	40-04	2-01