



4 stk. ídráttarrör $\varnothing 150$
fyrir hita og vatn

Brunnur
 $\varnothing 600$ PVC

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- ÞV Þvottavél
- SV Skólavaskur
- GNF Gegnumstremisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Falþípa
- ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirringum þann þess skal gett að rör geti þanist við regnþykka þann

15 MARS 2005

Tökn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsl. Hitaveitu

Útgáfa	Breyting	Byggingatímabil	Dagsetning	Hannað
		Byggingatímabil F.h. Sigurbjartur Halldórsson		
B-2	Legu lagna breytt		23.2.05	S.H.
B-1	Ídráttarrör yfir í bilgjemur		10.11.04	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160951-2529 Brekkaugata 8 Hafnarfjörður Sími: 655-4008, 661-0851 Netfang: svernrh@si.is		Staður	Lækjargata 28 Hafnarfjörður	
		Skýring	Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað		Kvarð	Dagsetning	Verkr.
		1:50	23.2.05	40-04
				Teikn.n.
				2-02